

Oppsummering etter åpen kontordag for Forprosjekt – oppgradering av Dovregata 28.10.2025

Bymiljøetaten i regi av Marius Andersen arrangerte åpen kontordag på Bolteløkka skole for beboere i nærheten av Dovergata. Bymiljøetaten hadde bistand fra rådgivere fra Vianova. 16 beboere kom for å gi innspill og stille spørsmål til de foreløpige planene for forprosjektet.

Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om prosjektet, status og hva som skjer videre.

Hva er bestillingen Bymiljøetaten har fått?

Bymiljøetaten skal utarbeide et forprosjekt for oppgradering av Dovregata. Dette omfatter vurdering og prosjektering av betongrehabilitering av mur, trapp og rekkverk der det er behov, samt tiltak for bedre lokal overvannshåndtering. Forprosjektet skal gi kostnadsoverslag og danne grunnlag for beslutning om videre gjennomføring.

Hvor i prosessen er prosjektet nå?

Prosjektet er i forprosjektfasen.

Er bydelen informert om prosjektet?

Ja, Bydel St. Hanshaugen ble orientert 2. september 2025.

Når er estimert byggestart hvis prosjektet blir realisert?

Tidlig vår 2027.

Når blir synkehullene reparert?

Synkehull må meldes inn via [Bymelding](#) til Bymiljøetaten. Dette håndteres av en annen avdeling og er ikke en del av forprosjektet.

Hvilke rettigheter har beboere i byggeperioden?

Det vil etterstrebases at alle beboere har tilgang til inngangene sine gjennom hele byggeperioden.

Hvilke typer arbeider planlegges?

Riving, graving, støping, steinlegging, boring og lignende.

Hva går de foreløpige planene ut på?

Planene innebærer å rive dagens rekkverk og deler av trappen, etablere nytt rekkverk og reetablere trappen. Det er to alternativer: minimumsløsning og ønsket løsning, avhengig av budsjett.

Hva ønsker Byantikvaren å bevare?

Preget av bakmuren ved trappen og buene i trappeløpet.

Hva skal beholdes og hva skal endres?

Mest mulig gjenbruk av materialer. Rekkverket og deler av trappen må rives og erstattes. Buene bevares. Rekkverket oppgraderes til dagens krav.

Hvordan ivaretas universell utforming (UU)?

Prosjektet tar hensyn til UU med tiltak som lederlinjer og taktil merking.

Blir det ny mur?

Nei, muren beholdes, men utbedres der det er nødvendig.

Hvordan skal muren se ut når den er ferdig?

Endelig overflatebehandling er ikke bestemt.

Hvilke materialer skal brukes?

Gjenbruk av belegningsstein og granitt der mulig. Nytt rekkverk og trapp etableres i betong.

Hvordan oppgraderes rekkverket til dagens standard?

Dagens rekkverk rives og erstattes med nytt som tilfredsstiller krav til høyde og sikkerhet.

Er det vurdert andre materialer enn betong for rekkverket?

Ja, men betong vurderes som mest hensiktsmessig for levetid og innfesting.

Hva skjer med dagens brostein på oversiden?

Den beholdes og rettes opp der det er setningsskader.

Berøres private plantekasser?

Nei, de blir ikke berørt.

Hva skjer med veien på nedsiden av muren?

Minimale inngrep, som flekking av mur og eventuell slemming. Barlind fjernes, og belysning vurderes skiftet ut.

Hvordan påvirkes trafikk og ferdsel under bygging?

Gjennomkjøring stenges på både øvre og nedre del, men fortau holdes åpent. Tilgang til boliger sikres.

Hvor lang blir byggeperioden?

Det er ikke beregnet ennå. Forsinkelser kan oppstå.

Hva med renovasjon under byggeperioden?

Avfall må trolig trilles til nærliggende gater. Etter oppgraderingen blir renovasjonskjøring tilnærmet som før.