

FORKLARING:

1	Nytt tre, SO 18-20 cm. Minimum 18 cm.
2	Avrettingslag, t=50 mm, pukk (fk. 0-32).
3	Luftig bærelag, t=150 mm, pukk (fk.32-63).
4	Rotvennlig forsterkningslag: bestående av sprengstein (fk. 90-150). Jord fylles i hulrommene, beskrives i henhold til vedlegg 4, Parkinstruksen.
5	Eventuelle nye belyningskabler beskyttes med geotekstil og omsluttet med fyllmasser av pukk (fk. 8-16). Kabler i fortau med avstandskrav ≤ 15 cm, se kap. 19 Gatennormalen.
6	Overgangslag: t=100 mm (fk. 2-8).
7	Drenslag: t=100 mm (fk. 8-16).
8	Geotekstil, klasse 3.
9	Plantehullet skal ha en overhøyde under klumpen med pakket vekstmedium eller fast undergrunn for å hindre at treet synker.
10	Vekstmedium for trær. For oppbygging jord, se normark 7-06. For andre typer vekstmedie, se Parkinstruksen.
11	Rotbarriere/membran.
12	VA-rør. Min. 2 meter fra treet's dryppsoner.
13	Treet's rothals skal være synlig over dekkmateriale.
14	Oppbinding: bindingshøyden skal være maks 1/3 av trehøyden. 3 stk uimpregnerte rundstokker, oppbindingsbånd av naturmateriale. Oppbindingen er påkrevd i etableringsfasen, og skal deretter fjernes.

ANMERKNINGER:

- Alle mål er i mm om ikke annet er oppgitt
- Ved lite eller ingen salting skal vann fra enveis-regulert sykkelvei ledes mot plantefelt. Ved hyppig salting skal overvann ledes bort fra plantefelt.
- Ved planting av trær skal det være et tilgjengelig jordvolum på minimum 20 m³. Rotvennlig forsterkningslag kan være en del av dette volumet.

MÅLESTOKK 1:25
FORMAT: A3

FORELØPIG
06.02.2026

