OSLOBYGG

Ny kantstein føres hit

Eksisterende kantstein er bygget til hit

(90.11)

Gressarmert betongstein P-pl., eksist.

Eksist. kantstein

(89.75)

P-plasser, S-753

Ikke innmålte trær

Eksist. rad storgt.stein

Gressbakke

Kantstein 2 cm vis ved adkomst

(88.88)

(88.63)

Prydgress

Sykkel-P 8

Ny kantstein vis: 10 cm

89.60

(88.99)

Klippet gress

Solbakke

(88.88)

(88.99)

Solstoler

Tuntre 2

Tuntre 1

Eksisterende kantstein settes om/ rettes ut. Vis = 10 cm

Regnbed

Busker

(88.1)

Repos

Eksist. mur

(89.0)

(88.18)

(89.02)

OK øverste trinn 89.555

Prydgress langs trapp

Trappesti

OK nederste trinn 87.54

87.15

Eksist. EL-skap

(87.35)
OK asfalt

87.40
OK grus

(87.65)

(87.63)

(87.63)

Grenseveien

Innspurten

Fredrik Selmers vei

0 10 20 30 40 m

N

Tegnforklaring

- Tiltaksgrense
- Eiendomsgrense
- 89.25 Ny kote, ekvidistanse 0,25m
- 88.25 Prosjektert punkthøyde
- (88.25) Eksiterede punkthøyde
- Rød grus
- Asfalt
- Dekke av slitt storgatestein
- Trappesti av slitt Oslokantstein
- Trappesti av slitt Oslokantstein
- Kant av slitt storgatestein
- Kantstein, granitt
- Granittmur
- Ekisterende tre
- Nytt tre
- Buskfelt
- Gressbakke
- Klippet gress
- Prydgress
- Pergola med klatreplanter
- Benk på mur
- Dreibar stol med bord
- Langbord med benker
- Solstol
- Avfallsbeholder
- Eksisternde skilt
- Ny lysmast
- Lave partier i prydgress for sikt
- Lavbrekk 20cm dyp, avskjering av overvann
- Lavbrekk 10cm dyp, avskjering av overvann

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb. av	Sidem.k.	Godkjent	Rev. dato
D02	Ekstern utgave	MIP	EDG	MSB	01.06.2026

agaia

Park Innspurten
Innspurten-Grensenveien
Landskapsplan

Tegningsdato	01.06.2026
Bestiller	Bymiljøetaten
Produsert av	Agaia
Konsulentarkiv nr.	3067
Fag	LARK
Koordinatsystem	UTM32 / NN2000
Målestokk	1:200(A1)

Utarbeidet av	Sidemannskontr.	Godkjent
MIP	EDG	MSB

Status	Tegningsnummer	Revisjon
Arbeidstegning	B001	D02