Oslo

Skøyen T-banestasjon

Informasjonsmøte hos Fornebubanen
04.09.2025

Agenda

- Fornebubanen og Skøyen T-banestasjon
- Spørsmål og svar
- Møtet avsluttes 18.30

Oslo

Deltakere

- Fornebubanen
  - Prosjektleder Tore Lie Falkenberg
  - Byggeleder Lars Andre Randen
  - Rådgiver for ytre miljø Bente Pladsen Gussiås
  - Nabokontakt Andreas Faye-Schjøll
- Skanska Norge
  - Anleggsleder Mikael Rønneberg
  - Kontraktsleder Mehdi Hosseini

Adkomst Hoff torg

Adkomst Hoffsveien, del av fremtidig bygg

Skøyen T-banestasjon

- Antatt passasjermengde per dag 16 000
- Plattformens lengde 116 m
- Plattformens bredde 10 m
- Antall oppganger til terreng 2
- Plattformens dybde under terreng 44 m
- Antall heiser fra mesanin 3 + 6
- Antall rulletrapper fra mesanin til plattform: 4
- Sykkelparkering ved begge utganger

- Arkitekter:
  - Gottlieb Paludan Architects, København
  - L2 Arkitekter, Oslo

Adkomst A
Adkomst B
Engebrets vei
Søndre Skøyen
Abbedikollen
Abbedisvingen
St. Edmunds vei
Elmholtveien
Adventveien
Sigurd Iversens vei
Harbitzalléen
Hoffsveien
Hovfaret
Skøyen terrasse
Nedre Skøyen vei
Astrids vei
Askeveien
Gustav Vigelands vei
Hylveien
Jonsrudveien
SKØYEN
Drammensveien
Hoffsbakken
Karenslyst allé
Verkstedveien
Sjølystveien
Sjølyst
Bestumveien
Tingstuveien
Thunes vei
Madserud allé

Fremdriftsplan for bygging av Fornebubanen

Fornebubanen på Skøyen - entrepriseinndeling

K2C – Forberedende arbeider

Byggegrop og tverrslagstunnel

2021 – 2023 NRC Group

K2D – Tunnel og grunnarbeider

Hovedtunnel, byggegrop og sjakter

2023 – 2025 Implenia

K10 – Skøyen stasjon

Betong, innredning, utenomhus

2025 – 2029 SKANSKA

Planlagt fremdrift for Skøyen T-banestasjon

SKANSKA

K10 Skøyen Stasjon

Arbeidstider og støyende arbeider

Dagsonearbeider

Dager	Sterkt støyende arbeider	Støyende arbeider
Mandag – fredag	08.00 – 17.00	07.00 – 19.00
Lørdag	Ikke tillatt	08.00 – 16.00 (19.00)*

*For betongarbeider. Annen støyende aktivitet avsluttes 16.00 lørdager.

Arbeider i undergrunnsanlegget

Dager	Pigging, boring, rensk	Øvrige arbeider
Mandag – fredag	07.00 – 23.00	Døgnkontinuerlig drift**
Lørdag	08.00 – 16.00	Døgnkontinuerlig drift**

**Kun behov i kortere perioder

Anleggsområde kart

0 25 50 100 Meter

Anleggsgjerde

Møteplass

Rondell

Dronefoto: 02.07.2025

Revisjonsdato: 22.07.2025

Videreføring av veier som ble omlagt i 2023

- Stenging av Tingstuveien
  - Er behandlet i detaljregulering og godkjent i arbeidsvarslingsvedtak (vedtaksnr. GT_20230501_53464)
  - Vil bli åpnet og tilbakeført til opprinnelig utforming (slik den var før 2023) i prosjektets sluttfase 2029
- Omlegging av Hoffsveien
  - Er godkjent i byggesak (saksnr. 202217902) med en varighet frem til 31.12.2029
  - Vil bli tilbakeført til opprinnelig utforming (slik den var før 2023) i prosjektets sluttfase i 2029

Informasjonskanaler

- Nettside
- Nettside for naboinformasjon
- Publikumsmodell
- Nyhetsbrev (påmelding)
- Sosiale medier
  - Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify (podkast), YouTube
- Nabovarsel sendt ut 20.08.2025
- Nabokontakt: andreas.faye-schjoll@fob.oslo.kommune.no

Spørsmål?